



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 1104/19 – GP

Foz do Iguaçu, 7 de novembro de 2019.

Assunto: **Resposta ao Requerimento nº 362/2019.**


Senhor Presidente:

Em atenção ao Requerimento nº 362/2019, de autoria do Nobre Vereador Márcio Rosa, encaminhado pelo Ofício nº 914/2019-GP, de 9 de outubro de 2019, dessa Casa de Leis, acerca da não execução das Emendas Impositivas nºs 16/2016 e 31/2016, informamos que diante da situação de desequilíbrio financeiro em que se encontrava o Município no ano de 2017, após o período da gestão 2013-2016, bem como o início de mandato postergado que ocorreu somente em 1º de maio de 2017, em razão das eleições suplementares no Município, determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o que demandou a determinação de ações urgentes e céleres para a efetiva prestação de serviços à população, principalmente nas áreas da saúde, pavimentação e obras de relevante interesse público, tendo inclusive no ato da posse do Prefeito, transcorrido o prazo legal para a justificativa do impedimento de ordem técnica das referidas Emendas.

Ademais, foram elaborados o Projeto Arquitetônico, bem como a planilha orçamentária para a execução das referidas emendas, porém, identificou-se a insuficiência de recursos orçamentários-financeiros considerando que para a integralidade das obras, se faz necessária a alocação de recursos no montante de R\$ 907.283,01 (novecentos e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e um centavo) muito superior ao valor de R\$ 394.000,00 (trezentos e noventa quatro mil reais) inicialmente propostos no elemento de despesa “Obras e Instalações”, impossibilitando o Município da complementação do valor equivalente à R\$ 512.293,01 (quinhentos e doze mil, duzentos e noventa e três reais e um centavo) para a sua execução, naquele exercício financeiro.

Por fim, informamos que está em tramitação junto à Diretoria de Licitações a abertura de certame, visando a construção de quadra poliesportiva na Escola Municipal Três Bandeiras, sem a cobertura, cuja obra tem valor estimado de R\$ 556.184,54 (quinhentos e cinquenta e seis mil, cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), conforme planilha anexa, estando na programação a inclusão no orçamento no ano de 2020, a complementação do empreendimento com a construção da cobertura da quadra, para o cumprimento da referida atividade.

Atenciosamente,


Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal

Ao Senhor
BENI RODRIGUES
Presidente da Câmara Municipal
FOZ DO IGUAÇU – PR

Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Processo: **2203/2019**
Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
Assunto: Responde Requerimento
Data: 11/11/2019 12:37

EEC/OSM/VIPB





PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA SEM DESONERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS/
DIRETORIA DE GESTÃO E CONTROLE DE RECURSOS

PRÓPRIO: QUADRA DE ESPORTES ESCOLA TRÊS BANDEIRAS
REFERÊNCIA SINAPI 07/2019

PROTOCOLO Nº: _____
ORÇÃO: _____
COORDENADOR: _____
ART. Nº: _____
REG. CREA: 17.438/D

ENGENHEIRO: R. João Câmara Filho, 320
MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU
LEVANTAMENTO Nº: _____
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO DE FÁVERI GANGLIET

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)
Serviços preliminares											
1.0	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTIER DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	m2	10,00			765,69			7.656,90
1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM PADRÃO DA PNFI 2X3	m2	6,00			362,86			2.177,16
1.2	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, AF. 05/2018	m2	105,00			85,92			9.126,60
1.3	SINAPI		Terraplanagem/ Trabalhos em terra								12.459,64
2.0			LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERIS - PARA QUADRA	m2	1434,00			0,30			430,20
2.1	SINAPI	98525	REGULARIZAÇÃO E NIVELAMENTO DO TERRENO - PARA QUADRA	m2	1434,00			1,35			1.935,90
2.2	SINAPI	72961	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	129,31			4,47			578,02
2.3	SINAPI	83336	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO - SOBRE TALUDE	M2	154,00			14,04			2.162,16
2.4	SINAPI	85180	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE TERRA E CAMADA VEGETAL EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	381,79			3,76			1.435,55
2.5	SINAPI	72988	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 01/2018	M3XKM	3817,94			1,55			5.917,81
2.6	SINAPI	97914	Piso em cimento alisado								146.009,88
3.0			PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO (MALHA DE Ø 6,3MM COM ESPAÇAMENTO DE 0,10 M QUADRADO - INCLUIDO PREPARO DO TERRENO APLIAMENTO, CAMADA DE BRITA E ESPAÇADORES) E COM ACABAMENTO CIMENTO QUEIMADO - CONCRETO FCK 25MPA COM ESPESURA DE 10 CM - DILATAÇÃO A CADA 4M	m2	1.434,00			101,82			146.009,88
3.1	COMPOSIÇÃO	081									16.444,70
4.0			Pintura								16.444,70
4.1	SINAPI	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	m	1.304,10			12,61			16.444,70
5.0			Equipamentos esportivos								16.171,82
5.1	SINAPI	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	und	3,00	2.386,66	238,67	2.625,33			7.875,98
5.2	SINAPI	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 2,55 CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	und	3,00	1.448,91	144,89	1.593,80			4.781,40
5.3	SINAPI	25400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE 1,80 X 1,20" M, COM ARO DE METAL E REDE	und	3,00	1.064,98	106,50	1.171,48			3.514,43
6.0			MURETA E ALAMBRADO								193.352,56
6.1			ESTRUTURA								36.626,51
6.1.1	SINAPI	73965/9	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (156X0,30X0,3)	m3	14,04			190,70			2.677,43
6.1.2	SINAPI	93362	REATERRO DAS VALAS (156X0,30X0,16)	m3	7,49			9,00			67,39
6.1.3	SINAPI	87509	ALVENARIA DE ALCERCE ESPESURA 14CM (156X0,2)	m2	31,20			103,70			3.235,44
6.1.4	COMPOSIÇÃO	002	ESTACA A TRADO Ø20CM A CADA 2 M, PROFUNDIDADE 1,5M, ARMADA (4Ø8MM), CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK 25MPA (79x1,5)	m	118,50			75,80			8.982,30
6.1.5	SINAPI	95957	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES 14X20 - INCLUSO FORMAS, CONCRETO, FERRAGEM, DESFORMA E EXECUÇÃO, FCK = 25 MPa.	m3	2,212			2.059,47			4.555,55
6.1.6	SINAPI	95957	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, VIGA BALDRAME 14X23 - INCLUSO FORMAS, CONCRETO, FERRAGEM, DESFORMA E EXECUÇÃO, FCK = 25 MPa.	m3	5,46			2.059,47			11.244,71
6.1.7	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DA VIGA BALDRAME, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	m2	138,24			9,88			1.365,81
6.1.8	SINAPI	95957	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, CINTA DE AMARRAÇÃO 14X10 - INCLUSO FORMAS, CONCRETO, FERRAGEM, DESFORMA E EXECUÇÃO, FCK = 25 MPa.	m3	2,184			2.059,47			4.497,88

Carimbo e Assinaturas:

ELSIDIO EMILIO CAVALCANTE
Secretário Municipal de Planejamento e
Captação de Recursos.

Paulo de Faveri Gangliet
Diretor de Gestão e Controle
de Recursos - SMC/C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS/
DIRETORIA DE GESTÃO E CONTROLE DE RECURSOS
PRÓPRIO: QUADRA DE ESPORTES ESCOLA TRÊS BANDEIRAS
REFERÊNCIA SINAPI 07/2019

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA SEM DESONERAÇÃO

PROTOCOLO Nº: _____
ORGÃO: _____
COORDENADOR: _____
ART Nº: _____
REG. CREA: 17.438/D
ENDEREÇO: R. João Carneiro Filho, 320
MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU
LEVANTAMENTO Nº: _____
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO DE FÁVERI GANQUILHET

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)
6.2	SINAPI	87509	ALVENARIA PARA MURETA	m2	78,00			103,70			8.088,60
6.2.1	SINAPI	87509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DEITADO ESPESURA 14CM (156,00X50)	m2	78,00			103,70			8.088,60
6.2.2	SINAPI	87874	CHAPISCO DE ADERENCIA NO TRACO 1:4 (CIMENTO: AREIA)	m2	156,00			3,51			547,56
6.2.3	SINAPI	87527	EMBOÇO PAULISTA E=2CM NO TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m2	156,00			29,81			4.650,36
6.3	SINAPI	88485	PINTURA	m2	156,00			2,29			357,24
6.3.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	m2	156,00			15,92			2.483,52
6.3.2	SINAPI	88423	TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA MURETA, UMA DEMÃO	m2	156,00						
6.4	SINAPI	737871	ALAMBRAÇÃO DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", FIXADOS A CADA 2M EM VIGA BALDRAME, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, N.12 E MALHA 2" (H=4m)	m2	622,40			207,47			129.129,33
6.4.1	SINAPI	737871	ALAMBRAÇÃO DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", FIXADOS A CADA 2M EM VIGA BALDRAME, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, N.12 E MALHA 2" (H=4m)	m2	622,40			207,47			129.129,33
6.5	SINAPI	74238/2	PORTA EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS	m2	14,67			761,83			11.469,45
6.5.1	SINAPI	74238/2	PORTA EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS	m2	14,67			761,83			11.469,45
7.0	SINAPI	93657	DIVISÓRIAS INTERNAS REMOVIVEIS COM REDE	M3	0,43			2.045,28			883,56
7.1	SINAPI	93657	BLOCOS EM CONCRETO ARMADO PARA FIXAÇÃO DOS TUBOS REMOVIVEIS EM AÇO GALVANIZADO - AFASTADOS A CADA 5 M - (30X30X40CM) 12UNID	M	18,00			70,26			1.264,68
7.2	SINAPI	001	ESTACA A TRADO DE Ø20CM, ARMADA (4Ø6 3MM), CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK 25MPA - PROFUNDIDADE 1,5M (SOB OS BLOCOS)	M	30,00			60,435			1.813,05
7.3	SINAPI	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 3,65" MM, PESO 5,10" KG/M (NBR 5580) - POSTE DE FIXAÇÃO	M	4,80			60,435			290,09
7.4	SINAPI	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 3,65" MM, PESO 5,10" KG/M (NBR 5580) - BASE PARA POSTE	M2	150,00			17,13			2.569,50
7.5	SINAPI	001	Rede Proteção Polietileno Nylon Fio 2,5mm e Malha 5x5 cm.	M2	150,00			17,13			2.569,50
8.0	SINAPI	180408	ILUMINAÇÃO DO CAMPO	und	6,00			3317,47			19.904,82
8.1	SINAPI	180408	Poste circular de concreto 11m padrão ESCELISA, incl. 3 projetores PL 400 MA c/ lâmpada VM 400W, /raior tipo externo 400 W /220V alto fator de potência, Tecnorwall ou equivalente.	und	6,00			3317,47			19.904,82
8.2	SINAPI	00000266	Padrão de entrada 200A padrão Copel	UN	1,00			5360,69			5.360,69
8.3	SINAPI	74131/006	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E MURETA C/ TUBO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	UN	1,00			801,82			801,82
8.4	SINAPI	C1803_ADAP	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2016	UN	2,00			91,61			183,22
8.5	SINAPI	93673	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00			564,06			564,06
8.6	SINAPI	74130/010	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	420,00			15,31			6.430,20
8.7	SINAPI	92984	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO	M	280,00			27,63			7.736,40
8.8	SINAPI	73798/001	GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXÕES	UN	12,00			168,98			2.027,76
8.9	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	m³	42,00			75,44			3.168,48
8.10	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_03/2016	m³	42,00			75,44			3.168,48
8.11	SINAPI	93362	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	m³	42,00			27,66			1.161,72

Carimbo e Assinaturas:

ELSIDIO EMILIO CAVALCANTE
Secretário Municipal de Planejamento e
Captação de Recursos

Paulo de Faveri Ganquilhet
Diretor de Gestão e Controle
de Recursos - SMC



PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA SEM DESONERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS/

DIRETORIA DE GESTÃO E CONTROLE DE RECURSOS

PRÓPRIO: QUADRA DE ESPORTES ESCOLA TRÊS BANDEIRAS

REFERÊNCIA SINAPI 07/2019

PROTOCOLO Nº:

ORÇÃO:

COORDENADOR:

ENDEREÇO: R. João Camara Filho, 320

MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU

LEVANTAMENTO Nº:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO DE FÁVERI GANQUILHET

REG. CREC: 17.438/D

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)
9.0	SINAPI	99814	Limpeza Geral	m²	1440,00			1,70			2.448,00
9.1	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF - 12/2017	M2	105,00			2,45			257,25
9.2	SINAPI		TOTAL								461.334,22
			BDI 20,56%								94.850,32
			TOTAL GERAL COM BDI								556.184,54

ELSIDIO EMILIO CANALCANTE
Secretário Municipal de Planejamento e
Captação de Recursos.

Paulo de Faveri Ganquilhet
Diretor de Gestão e Controle
de Recursos - SINAPI



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
DIRETORIA DE GESTÃO E CONTROLE DE RECURSOS

PRÓPRIO: QUADRA DE ESPORTES ESCOLA TRÊS BANDEIRAS
MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU

LOCAL: R. João Câmara Filho, 320

DATA: 30/10/2019
TIPO OBRA: EXECUÇÃO
PROTOCOLO:

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	Serviços preliminares	4,11%	22.858,97	100,00%							22.858,97	18.960,61
02	Terraplanagem/ Trabalhos em terra	2,70%	15.021,34	100,00%							15.021,34	12.459,61
03	Piso em cimento alisado	31,65%	70.411,80	40,00%	52.808,85	30,00%	52.808,85	30,00%			176.029,51	146.009,81
04	Pintura	3,56%					19.825,73	100,00%			19.825,73	16.444,71
05	Equipamentos esportivos	3,51%					19.496,74	100,00%			19.496,74	16.171,82
06	Mureta e alambrado	41,91%	69.931,75	30,00%	93.242,34	40,00%	69.931,75	30,00%			233.105,85	193.352,51
07	Divisórias internas removíveis com rede	1,48%	2.466,98	30,00%	3.289,30	40,00%	2.466,98	30,00%			8.223,25	6.820,81
08	Iluminação do campo	10,49%	23.344,68	40,00%	17.508,51	30,00%	17.508,51	30,00%			58.361,70	48.408,81
09	Limpeza Geral	0,59%					3.261,45	100,00%			3.261,45	2.705,21
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREGO MÁXIMO			204.035,52	36,68%	166.849,00	30,00%	185.300,01	33,32%			556.184,54	461.334,22
VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO			204.035,52	36,68%	166.849,00	30,00%	185.300,01	33,32%			556.184,54	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			204.035,52	36,68%	370.884,52	66,68%	556.184,54	100,00%	556.184,54	100,00%		

Carlo
ELSIDIO EMILIO CAVALCANTE
Secretário Municipal de Planejamento e
Captação de Recursos.

Paulo de Faveri Garçunhiet
Paulo de Faveri Garçunhiet
Diretor de Gestão e Controle
de Recursos - SMP/C